

5.6.3. Essai n°3 : revêtement de sol contrecollé sur sous-couche

Nature du revêtement de sol : parquet contrecollé 14 mm (petit échantillon <1m²) sur sous-couche liège 2 mm en pose flottante

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config A
N° Essai :	3
Date de l'essai :	22/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	60,8
63	57,5
80	54,0
100	50,2
125	54,8
160	57,3
200	64,1
250	61,8
315	56,7
400	54,7
500	49,7
630	43,3
800	37,1
1000	30,4
1250	26,7
1600	18,7
2000	12,6
2500	12,8
3150	12,3
4000	8,8 (*)
5000	8,4 (*)
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	52 dB
C _{L100-2500}	1 dB
C _{L150-2500}	2 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

(*) : Le niveau de pression mesuré est proche du niveau du bruit de fond ; Correction de 1,3 dB