

6.6.3. Essai n°3 : revêtement de sol contrecollé sur sous-couche

Nature du revêtement de sol : parquet contrecollé 14 mm (petit échantillon <1m²) sur sous-couche liège 2 mm en pose flottante

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config B
N° Essai :	3
Date de l'essai :	23/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	65,3
63	60,6
80	57,4
100	52,2
125	54,7
160	59,5
200	66,1
250	62,1
315	57,1
400	54,3
500	50,2
630	44,1
800	38,8
1000	32,0
1250	27,8
1600	20,2
2000	14,6
2500	13,9
3150	12,2 (*)
4000	7,9 (*)
5000	5,4 (*)
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	52 dB
C _{L100-2500}	2 dB
C _{L150-2500}	4 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

(*) : Le niveau de pression mesuré est proche du niveau du bruit de fond ; Correction de 1,3 dB