

7.6.3. Essai n°3 : revêtement de sol contrecollé sur sous-couche

Nature du revêtement de sol : parquet contrecollé 14 mm (petit échantillon <1m²) sur sous-couche liège 2 mm en pose flottante

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config C
N° Essai :	3
Date de l'essai :	24/06/22
Volume salle réception :	25 m ³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	63,3
63	60,9
80	58,0
100	53,1
125	55,7
160	60,6
200	61,0
250	58,0
315	54,0
400	51,3
500	48,5
630	42,2
800	37,0
1000	30,6
1250	24,9
1600	17,9
2000	11,2 (*)
2500	10,5 (*)
3150	10,9 (*)
4000	7,6 (*)
5000	5,2 (*)
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	50 dB
C _{L100-2500}	1 dB
C _{L150-2500}	4 dB



(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

(*) : Le niveau de pression mesuré est proche du niveau du bruit de fond ; Correction de 1,3 dB